

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ชำบ้านนางเสาวณีย์ นันทะศิริ (ยายวรรณเต่ง) บริเวณซอยหลังศาลาบ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลหมากหญ้า อำเภอนองวัวขอ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอนองวัวขอ จังหวัดอุดรธานี
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2566

ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ 178,000.- บาท - เบิกไปแล้ว - บาท คงเหลือ 178,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ชำบ้านนางเสาวณีย์ นันทะศิริ (ยายวรรณเต่ง) ตำบลหมากหญ้า
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 160,682.60.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

.....(ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1. นายศุภทัต ฉัตรขวัญชัย | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเพชรรัตน์ โสมดี | ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | กรรมการ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี | ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างวางระบบน้ำระบบแรงดึง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
สถานที่ดำเนินการ	ก่อสร้างวางระบบน้ำระบบแรงดึง ซอยข้างบ้านนางเสาวณีย์ นันทะศิริ (ยายวรรณแดง) หมู่ 2 บ้านโคกสว่าง ต.หมากหญ้า
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง
กำหนดราคากลาง	1.นายศุภทัต ฉัตรขวัญชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 2.นายเพชรรัตน์ โสมดี ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 3.นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
	เมื่อวันที่


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	122,902.40	1.3074	160,682.60	พื้นที่ปกติ
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
	เลื่อนโซ			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			160,682.60	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นหกร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสตางค์			

ลงชื่อ


 นายศุภทัต ฉัตรขวัญชัย
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ


 นายเพชรรัตน์ โสมดี

กรรมการ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ลงชื่อ


 นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี
 ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา : ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง

สถานที่ดำเนินการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยข้างบ้านนางสาวณีย์ นันทะศิริ (ยายวรรณเต่ง) หมู่ 2 บ้านโคกสว่าง ต.หมากหญ้า

รายละเอียดโครงการ : รางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.580 เมตร ยาว 67.00 เมตร

กำหนดราคากลาง 1.นายศุภทัต ฉัตรขวัญชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 2.นายเพชรรัตน์ โสมดี ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

3.นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
งานวางระบบระบายน้ำ							
1	ทุบรื้อพื้น ค.ส.ล.เดิม (หนาไม่เกิน 10-15 ซม.รื้อชน)	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	เทคีนคอนกรีตหน้าบ้าน 280ksc	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	ขุดดินวางรางระบายน้ำ	44.00 ลบ.ม.	-	-	99.00	4,356.00	4,356.00
4	คอนกรีตหยาบรองพื้น 180 ksc.	4.00 ลบ.ม	2,081.77	8,327.08	204.00	816.00	9,143.08
5	รางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาด 0.58x0.60 ม.	67.00 ม.	645.00	43,215.00	105.00	7,035.00	50,250.00
6	ฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.25x0.46 ม.หนา 0.10 ม.	267.00 ฝา	206.00	55,002.00	5.00	1,335.00	56,337.00
7	งานเชื่อมต่อท่อประปา ย้ายแนว ฯลฯ	1.00 เหมา		-	-	-	-
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1.2x2.4 เมตร 1 ป้าย							
1	เสาขนาด 2 นิ้ว	1.00 ท่อน	412.58	412.58			412.58
2	เหล็กกล่อง 1"x1"	2.00 ท่อน	126.87	253.74	-	-	253.74
3	แผ่นเหล็ก ทาสีและเขียนข้อความ	1.00 แผ่น	1,150.00	1,150.00	-	-	1,150.00
4	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.00 งาน			1,000.00	1,000.00	1,000.00
	รวมราคาค่าต้นทุน						122,902.40

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	ก. กลุ่มงานที่ 1				
A.	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม				
A1.	1.1 งานขุดดิน				
a	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน				
A1000	ดินทั่วไป				
	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	99	
	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.	ลบ.ม.	-	125	
	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.	ลบ.ม.	-	148	
A1001	ดินลูกรัง				
	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	194	
	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.	ลบ.ม.	-	239	
	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.	ลบ.ม.	-	283	
a	ขุดดินอื่น ๆ				
A1002	ขุดดินทั่วไป	ลบ.ม.	-	60	
A1003	ขุดดินทั่วไป (เครื่องจักรกล)	ลบ.ม.	-	18	
A1004	ขุดลอกร่องน้ำ (เครื่องจักรกล)	ลบ.ม.	-	27	
A1005	ขุดสระน้ำ (เครื่องจักรกล)	ลบ.ม.	-	18	
a	วัสดุรองฐานราก				
A1006	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	350	91	
A1007	อิฐหักกระทุ้งแน่นรองพื้น	ลบ.ม.	150	104	
a	คอนกรีตหยาบรองฐานราก				
A1008	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1)	ลบ.ม.	1,400	398	
A1009	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 5)	ลบ.ม.	1,645	398	
a	วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ชนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ)				
A1010	ทรายถม	ลบ.ม.	335	99	
A1011	ดิน	ลบ.ม.	353	99	
A1012	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	350	99	
A1013	หินคลุก	ลบ.ม.	420	99	
a	ถมบดอัดดิน - ลูกรัง (เครื่องจักรกล)				
A1014	อัดแน่นธรรมดา	ลบ.ม.	-	25	
A1015	อัดแน่น 85%	ลบ.ม.	-	35	ลูกรัง 46 บาท/ลบ.ม.
a	ทราย - หิน				
A1016	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	475	-	
A1017	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	493	-	
A1018	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	566	-	
A1019	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	542	-	
A1020	หินคลุก	ลบ.ม.	420	-	
A1021	หินเกล็ดสีขาว-ดำ	ลบ.ม.	550	-	

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด อุตรดิตถ์ เดือนธันวาคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,081.77
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,123.83
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,154.21
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,320.87
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,386.29
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,448.60
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,501.55
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,498.45
9	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.87
10	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,308.41
11	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,635.51
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,102.80
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,130.84
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,600.00
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	7,800.00
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	10,300.00
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	13,600.00
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	579.44
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	841.12
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,102.80
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	2,411.21
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	869.16
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	1,658.88
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	2,406.54
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,682.24
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,205.61
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,803.74
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	4,186.92
29	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	4,971.96
30	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,747.66
31	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,925.23

